



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα : 04-10-2019

Αρ. Πρωτ.10299
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό

Πληροφορίες: Σπανού Α.

Τηλ.: 2682361308

Fax: 26820 24837

Ταχ. Δ/νση ...: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τις εργασίες επισκευής & χρωματισμού των κοινόχρηστων WC των Κλινικών του Γ.Ν.Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθ. Πρωτ.6332/04-07-2018 αίτημα για εργασίες επισκευής & χρωματισμού των κοινόχρηστων WC των Κλινικών του Γ.Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως **08/10/2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 12.00 για την πραγματοποίηση εργασιών στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού **6.500,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863)** .

Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.
2. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το παρόν προβλέπονται οικοδομικές εργασίες και συγκεκριμένα εργασίες χρωματισμών και αντικατάστασης θυρών, παραθύρων σε WC Κλινικών.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες:

1. Θα αποξηλωθούν οι εσωτερικές ξύλινες θύρες (16 τεμ.) και τα κουφώματα αυτών και θα αντικατασταθούν με νέες ξύλινες κατασκευασμένες από κόντρα πλακέ (κατάλληλη για WC) διαστάσεων 200*66cm, με αρμοκάλυπτρα Π:12cm, συμπεριλαμβανομένου ανοξείδωτου πόμολου με

στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή συγκέντρωσης ρύπων, αποφυγή ατυχήματος και εύκολο καθαρισμό με δυνατότητα κλειδώματος. Η απόχρωση θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.

2. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη τύπου γυψοσανίδα για κάλυψη σωληνώσεων Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. Θα πραγματοποιηθούν εν συνεχεία χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού σε δύο διαστρώσεις.

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Απόχρωση ανοικτή επιλογής της Υπηρεσίας.

3. Χρωματισμοί στις οροφές, τους τοίχους των προαναφερθέντων χώρων με προετοιμασία των επιφανειών με απομάκρυνση των αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους καθώς και σπατουλάρισμα στα σημεία όπου αυτό απαιτείται, αστάρωμα των επιφανειών και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος ανοικτής απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας..
4. Αποξήλωση των παλιών μεταλλικών παράθυρων (8 τεμ.) και αντικατάστασή τους με παράθυρα μονόφυλλα αλουμινίου ανοιγόμενα, διαστάσεων 58*95cm, λευκού χρώματος συμπεριλαμβανομένων των υαλοστασίων (διπλά, ενεργειακά)

Γενικά όλα τα παραπάνω θα κατασκευασθούν έντεχνα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται: αποξηλώσεις, μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου όπως και όλα τα υλικά και η παράδοση σε ασφαλή και πλήρη λειτουργία , οι εργασίες και οι ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές όπως και τυχόν αντικαταστάσεις σπασμένων πλακιδίων (σε συμφωνία με τα υπάρχοντα).

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας (να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και πάντοτε υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο του νοσοκομείου για κάθε ενδιαφερόμενο: καθημερινά 7.00-15.00 (Τηλ. Επικ. 2682361316 κ.Δρόσου Ελένη).

Από τον προσωρινό μειοδότη προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης θα ζητηθεί να προσκομισθούν εντός το αργότερο 10 ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης:

Α)ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρίας.

Β)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής:

- Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- Δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

/

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ