



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα: 19-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 8006

Τμήμα: **Τεχνικό**
Υπ.Επικ.: Δρόσου Ελένη
Τηλ.: 2682361316
Fax : 26820 24837
Ταχ. Δ/ση: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με την διαδικασία της κατάθεσης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών στο Γ.Ν.Πρέβεζας”.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως ημέρα Τετάρτη 26/10/2016 & ώρα 12.00 για προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών στο Γ.Ν.Πρέβεζας, προϋπολογισμού 3.600,00€ πλέον ΦΠΑ (ΚΑΕ1429) και 1000,00€ πλέον ΦΠΑ (ΚΑΕ0879) σύμφωνα με την ακόλουθη τεχνική περιγραφή.

Εάν επιθυμείτε επίσκεψη στο χώρος πριν την υποβολή της προσφοράς σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2682361316/315 (Τεχνικό Τμήμα - κ. Δρόσου Ε.).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται αντικατάσταση συστοιχίας πυκνωτών των γενικών πινάκων και συγκεκριμένα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ενισχυμένος πυκνωτής αντιστάθμισης (30Kvar, 450 V, 50 Hz, IP40)	τεμ	10
2	Τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος ζεύξης πυκνωτών (Ισχύς πυκνωτή 30Kvar, 400V,50Hz)	τεμ.	1
3	Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α	τεμ	20
4	ΕΡΓΑΣΙΑ	τεμ	1

Επίσης, πριν της παράδοση θα ελεγχθούν και τα λοιπά στοιχεία του πίνακα (πυκνωτές, ασφάλειες κλπ.) που δεν θα αντικατασταθούν.

Οι υποψήφιοι εργολήπτες υποχρεούνται να:

1. Λάβουν γνώση όσων στοιχείων κρίνουν απαραίτητα για την σύνταξη της προσφοράς τους
2. Συμμορφώνονται κατά την σύνταξη των τεχνικών προσφορών τους με τους εξής κανονισμούς:

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ. Όλα τα διεθνή πρότυπα EN, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νομοθεσία.

3. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον μειοδότη εργολήπτη πριν την υπογραφή της σύμβασης.

4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των πινάκων θα είναι προελεύσεως γνωστών οίκων τύπου SIEMENS, ABB, Schneider Electric κτλ προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιομορφία και να είναι δυνατός/ανεμπόδιστος ο εντοπισμός όμοιων ανταλλακτικών προς αντικατάσταση στο εγχώριο εμπόριο εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον . Να αναφερθούν στην προσφορά (εταιρεία, ονομασία προσφερόμενου προϊόντος, τύπος).

Ο εργολάβος υποχρεούται για:

1. Την αποξήλωση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων και η μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
2. Την εργασία προσαρμογής των νέων υλικών και την εκτέλεση δοκιμών μέχρι ικανοποιητικής λειτουργίας και παράδοσης του έργου.
3. Την εκτέλεση δοκιμών στο σύνολο του έργου προ παραλαβής του από την υπηρεσία συμφώνως του Ελληνικού Πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384.
4. Πλήρη τεχνική / επισκευαστική υποστήριξη – εγγύηση (για εργασίες που ανελήφθησαν καθώς και ανταλλακτικά/υλικά που χρησιμοποιήθηκαν) των εγκατεστημένων συστημάτων από την ημερομηνία παραλαβής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
5. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για ελάχιστη επάρκεια ανταλλακτικών αντιπροσώπου δέκα (10) ετών σχετικά με τα ανταλλακτικά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ